

Согласовано
Глава управы района «Алексеевская»
Северного – Восточного
Административного Округа г. Москвы

Р.А. Леонов

(подпись)

" " 20__ г

"Утверждаю"

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»

А.Ф. Москвичев

(подпись)

"13" апреля 2026 г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Центрального теплового пункта №03-02-0618/103.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

-приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;

-приказа Минэнерго России от 14.05.2025 №511;

-Федерального закон 27.07.2010 №190-ФЗ.

1. Общие положения

н/п	Адрес объекта	г. Москва, СВАО, район «Алексеевская» ул. 3-я Мытищинская, д. 3, корп.2, стр.1.
1	Год постройки/ввода в эксплуатацию	2013 г.
2	Площадь здания, ИТП м²	220,4 м²
3	Наличие подвала, подполья	Нет
4	Наличие элеватора/теплового пункта	Нет/в наличии ЦТП
5	Система отопления	Независимая график 95°C-70°C
6	Схема отопления	двухтрубная
7	Система ГВС	2-х ступенчатая смешанная
8	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	В наличии
9	Общая тепловая нагрузка ИТП	7,1054 Гкал/ч
10	Теплоснабжающая организация	ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	Продолжительность отопительного сезона	дни
	2022-2023гг.	253
	2023-2024гг.	218
	2024-2025гг.	211
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°C
	2022-2023гг.	+1,0°C
	2023-2024гг.	-0,36°C
	2024-2025гг.	+2,07°C
	Объем потребляемой тепловой энергии	Гкал
	2022-2023гг.	43144,09
	2023-2024гг.	37175,54
	2024-2025гг.	35981,83
	Случай размораживания внутренней системы	Кол-во
	2022-2023гг.	0
	2023-2024гг.	0
	2024-2025гг.	0

	Случаи аварии	Кол-во
	2022-2023гг.	0
	2023-2024гг.	0
	2024-2025гг.	0
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023гг.	0
	2023-2024гг.	0
	2024-2025гг.	0
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023гг.	0
	2023-2024гг.	0
	2024-2025гг.	0

**3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду тепломеханического оборудования и тепловых энергоустановок
ЦТП № 03-02-0618/103.**

н/п	Наименование мероприятий, работ	Срок выполнения
1	Закрытие системы отопления по письменному распоряжению Правительства г. Москвы Российской Федерации.	04.05.2026г. – 08.05.2026г.
2	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.	12.05.2026г.-31.08.2026г.
3	Провести мероприятие по подготовки к отопительному сезону: 1. Провести гидравлические испытания тепломеханического оборудования и тепловых энергоустановок ИТП №03-02-0618/103. 2. Провести промывку тепломеханического оборудования и тепловых энергоустановок ИТП №03-02-0618/103. 3. Провести поверку манометров -46шт. 4. Проверка давления расширительных баков. 5. Ревизия системы подкачки давления АУПД (компрессоры). 6. Замена шарового крана Ø20мм – спускник 2-й ступени ГВС-1шт. 7. Замена патрубков с резьбой 1/2дюйм на напоре насосов ГВС – 1шт. 8. Чистка фильтров системы ГВС-2шт. 9. Чистка фильтров системы отопления – 4шт. 10. Проверка сбросных клапанов – 3шт. 11. Ревизия обратных клапанов насосов ГВС, ОТ, подпитки. 12. Ревизия запорной арматуры. 13. Осмотр и при необходимости ремонт оборудования освещения. 14. Проверка работоспособности запорно – регулирующих клапанов систем ГВС и ОТ в автоматическом режиме. 15. Осмотр и ревизия насосного оборудования ЦТП. 16. Покраска металлоконструкций по необходимости.	23.07.2026г. – 02.08.2026г.
4	Проведение проверки технического состояния здания и при необходимости устранение неисправностей: - основных конструкций здания; - кровельного покрытия здания; - тепловой изоляции фасада здания; -гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	01.07.2026г.-31.08.2026г.

5	Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в Филиал №4 ПАО «МОЭК» заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителя Филиала №4 ПАО «МОЭК» к теплопотребляющим установкам ЦТП №03-02-0618/103, на период проведения гидравлических испытаний.	28.07.2026г.
6	Восстановление изоляции трубопроводов оборудование ЦТП №03-02-0618/103.	до 02.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

н/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличие теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми компаниями	до 02.08.2026г.
2	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	до 02.08.2026г.
3	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой помощи по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	до 02.08.2026г.
4	Получение паспорта готовности к отопительному сезону ЦТП №.03-02-0618/103.	до 02.08.2026г.

5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания ЦТП №03-02-0618/103.

н/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Осмотр и при необходимости ремонт монтажных (межпанельных) швов.	до 15.09.2026г.
2	Осмотр и при необходимости замена контурного уплотнителя входных дверей	до 15.09.2026г.
3	Осмотр фасада здания, при необходимости замена декоративных керамических плит.	до 15.09.2026г.